

DRTK SHKODER

**MIRATOHET
Sekretari KKTKM
Sokol Ismaili**

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti : Restaurim dhe konservim i pjesshem ne objektin "Ura e Bunes mbi lumin Bune"
Adresa : Shkoder

Gjate punes ne objekt per realizimin e projektit te parashikuar duhet te kihet parasysh qe realizimi perfundimtar i punes duhet te jete ne perputhje me specikimet e dhena. Specifikimet teknike jane te shtjelluar ne baze te zerave te preventivit te cilat jane edhe proceset e punes qe do zhvillohen ne objekt.

1-Prishje dyshemes

Pas vendosjes në siguri të zonës se ku do të ndërhyhet duke i'u referuar V. T, rëndësi maksimale duhet tu kushtohet skelerive. Proçesi i prishjes duhet të realizohet me kujdes për të mos dëmtuar zonat përreth tij si edhe të ndonjë elementi dekorativ që mund të jetë në mure

2- Shtrese dyshmeje derrase 5cm

Pjesa e dyshemese se drunjte eshte nder elementet qe duhet te kihet kujdes ne ruajtjen e formes ngjyres se saj duke mos lene mbrapa jetegjatesine dhe aftesine mbajtese te saj. Pasi eshte studjuar dyshemeja ekzistuese arrihet ne perfundimin per percaktimin e dyshemese se re qe do instalohet duke ju referuar edhe projektit grafik. Ne rast mungese dyshemeje atehere eshte e percaktuar ne projekti modeli qe do punohet.

3- Lyerje sipërfaqe druri me antimol

Mbrojtja e sipërfaqeve të drurit synon mbajtjen larg të mikroorganizmave dhe insektave që shkaktojnë demtimin e tij. Duhet që në të gjitha sipërfaqet e ekspozuara edhe ku ka shenja të ketyre insekteve apo kërpurdhave të trajtohen me insekticid të lëngshëm. Ky solucion aplikohet me penel ose me hedhje (sprucim). përpara përdorimit të solucionit duhet bërë pastrimi i pluhurave nga sipërfaqet e drurit edhe lagia e drurit me ujë (pastrim me kompresa).

4-Lyerje siperfaqe druri me vaj lini

Te gjitha siperfaqet e drurit do kalohen nepermjet procesit te lyerjes. Ky proces do beje te mundur rritje e rezistences kundrejt lageshtires ne kohe dhe njekohsish zgjatjen ne kohe te aftesise mbajtese te elemnteve qe ne rastin tone mund te jene elemente strukturor ose jo. Vaji I perdoru do percaktohet nga supervizori , pasi eshte vertetuar cilesia atehere do vazhdohet me lyerjen. Ne cmim perfshihen blerja e materialit dhe instalimi I tij sipas projektit.

5-Pergatitje e vendosje lende e sharruar pishë

Lenda e sharruar e pishës do jete ne formen e traut. Eshte menduar zenvedesimi i 4 trareve. Zevendesimi i tyre do behet me kujdes duke u bazuar ne detajet e dhena ne projekt. Gjate çmontimit te trareve te vjeter te merren masat per sigurin ne kantier gjithashtu jo me pak te jete vemendja gjate montimit te trareve te rinj. Permasat do merren sa ne projekt. Para prerjes se tyre te behet edhe matja ne vend per te shmangur diferenca te padeshirueshme gjatesish.

Punoi:

Sabrina Kuçi

Elson Laqja

Fatjon Mlloja

Jozel Radovani

Miratohet :

Besara Podgorica

Drejtore DRTK Shkoder