



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E KULTURËS

DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE
SHKODËR

PREVENTIVI
RESTAURIM DHE KONSERVIM (FAZA E PARË) URA E MESIT, SHKODËR

Nr	Nr. Analize	Përshkrimi punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët	m2	630		
2	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri në lartësi	m2	110		
3	R.5/2	Pastrim dhe tharje të rrënjëve masive	cop	10		
11	R.66/1	Restaurim shtresë kalldermi 15-20 cm mbi shtresë llaç M-25 dhe mbushje me rërë e fugave. Kalldermi original është realizuar me gur lumi vendosur pa rregull. Gurët janë me madhësi 10x20 cm, 15x30 cm dhe 30x30 cm, nënshtresa të jetë me llaç mbi zhavor, ndërsa fugat të mbushen me rërë. Gjatë zbatimit duhet që ti afrohem sa më afër trajtës origjinale për teknikën e kalldërmit do të improvizohet në vende.	m2	100		
12	R.25	Fugatim muri, qemeresh, shpatullash (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali llaçi me pompë)	m2	180		
14	R.17	Restaurim mur guri parapet (komplet parapet, në pjesën e sipërme në gjithë gjatësinë e tij në të dyja krahët, me pllaka guri 300x30 cm të skuadruara)	m3	3.3		
15	An	Realizimi i dranzheve për largimin e ujrave të shiut në dy krahët e urës (hyrje dhe dalje)	ml	7		

		Shuma				
		Fondi rezerve 20 %	lekë			
		Shuma Totale pa TVSH	lekë			
		Shuma Totale (me TVSH)	lekë			